

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2022.

ERRATA

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao processo de contratação cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a execução de um dos serviços inerentes no objeto contratualizado, no contrato de gestão, se faz necessário a contratação, em regime de empreitada, objetivando a prestação de serviços de obras de readequação do CMS Masao Goto, situado à Av. Carlos Pontes, s/n – Jardim Sulacap – Rio de Janeiro – RJ, que faz parte da Área Programática 5.1, administrada pelo Instituto Gnosis, através de contrato de gestão com a Prefeitura do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento, promove a seguinte **ERRATA**:

Cláusula 4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Alteração de valor na planilha orçamentária – Anexo I.

- ✓ **ANEXO I - Planilha Orçamentária;**
- ✓ ANEXO II - Relatório fotográfico;
- ✓ ANEXO III - Projeto do muro da unidade;

ANEXO I

PLANILHA DE ORÇAMENTOS PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE								
UNIDADE: CMS MASAO GOTO								
Bangú, RJ			BASE:	SCO- RIO				
mai/21			REF.:	abr/22				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	(\$) UNIT.	BDI (%)	(\$) Valor Unitário com BDI	CUSTO TOTAL
DEMOLIÇÕES								
SC 04.05.0700 (A)	SCO- RIO	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço. (desonerado)	M²	76,67	R\$ 76,67	20,24	R\$ 92,19	R\$ 7.068,05
SC 04.05.1200 (/)	SCO- RIO	Demolição manual de piso de alta resistência tipo Marmorite, Oxicret, Korodur ou similar.(desonerado)	M²	197,25	R\$ 22,25	20,24	R\$ 26,75	R\$ 5.277,11
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 12.345,16
ALVENARIA								
AL 04.20.0056 (/)	SCO- RIO	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real.(desonerado)	M²	28,35	R\$ 81,90	20,24	R\$ 98,48	R\$ 2.791,81
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 2.791,81
ELÉTRICA								
IT 24.46.0106 (/)	SCO- RIO	Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e instalação.(desonerado)	UNID.	1	R\$ 84,89	20,24	R\$ 102,07	R\$ 102,07

IT 24.48.0400 (/)	SCO-RIO	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifásico, para instalação de até 50 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalação.(desonerado)	UNID.	4	R\$ 1.949,59	20,24	R\$ 2.344,19	R\$ 9.376,75
IT 24.50.0300 (/)	SCO-RIO	Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	UNID.	1	R\$ 2.391,34	20,24	R\$ 2.875,35	R\$ 2.875,35
IT 24.50.0212 (/)	SCO-RIO	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	UNID.	50	R\$ 88,79	20,24	R\$ 106,76	R\$ 5.338,05
IP 14.45.0300 (/)	SCO-RIO	Colocação de 1 cabo trifásico, em linha de dutos; exclusive fornecimento dos cabos e dos dutos.(desonerado)	M	150	R\$ 3,81	20,24	R\$ 4,58	R\$ 687,17
IT 24.34.0095 (A)	SCO-RIO	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos em bitola de 185mm2. Fornecimento e instalação.(desonerado)	M	150	R\$ 185,01	20,24	R\$ 222,46	R\$ 33.368,40
IP 29.15.0400 (A)	SCO-RIO	Eletroduto de PVC rígido, roscável, de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado)	M	60	R\$ 18,63	20,24	R\$ 22,40	R\$ 1.344,04
IP 29.20.0115 (/)	SCO-RIO	Curva longa de 90° para eletroduto, de PVC rígido, roscável, de 80mm (3"). Fornecimento.(desonerado)	UNID.	2	R\$ 45,46	20,24	R\$ 54,66	R\$ 109,32
IP 29.20.0515 (/)	SCO-RIO	Luva para eletroduto, de PVC rígido, roscável, de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado)	UNID.	20	R\$ 8,97	20,24	R\$ 10,79	R\$ 215,71
IT 24.46.0115 (/)	SCO-RIO	Caixa de passagem para telefone, conforme especificação da Telebrás, nas dimensões (60x60x12)cm. Fornecimento e instalação.(desonerado)	UNID.	1	R\$ 301,18	20,24	R\$ 362,14	R\$ 362,14
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 53.779,01
ALVENARIA								

AL 04.20.0056 (/)	SCO-RIO	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real.(desonerado)	M²	28,35	R\$ 81,90	20,24	R\$ 98,48	R\$ 2.791,81
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 2.791,81
PISO								
RV 14.20.0412 (A)	SCO-RIO	Revestimento com granito Cinza serrado e face natural, em placa de (40x40)cm classificado, com 3cm de espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. Fornecimento e colocação. (desonerado)	M²	197,25	R\$ 116,65	20,24	R\$ 140,26	R\$ 27.666,28
RV 14.20.0550 (/)	SCO-RIO	Rodapé de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocação.(desonerado)	M²	95	R\$ 43,73	20,24	R\$ 52,58	R\$ 4.995,19
RV 14.20.0600 (/)	SCO-RIO	Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traço 1:2.(desonerado)	M	29,8	R\$ 72,38	20,24	R\$ 87,03	R\$ 2.593,49
RV 14.15.0210 (A)	SCO-RIO	Revestimento de piso com porcelanato (50x50)cm, linha Panna plus da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclusive contrapiso. Fornecimento e colocação. (desonerado)	M²	32	R\$ 150,25	20,24	R\$ 180,66	R\$ 5.781,14
RV 29.05.1011 (/)	SCO-RIO	Rodapé em porcelanato, com 8cm de altura, linha Essencial Granilite Cinza STR Boldt, Portobello ou similar, assente sobre superfície em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e colocação.(desonerado)	M	21,9	R\$ 33,04	20,24	R\$ 39,73	R\$ 870,03
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 41.906,12
VIDROS								
ES 44.10.0050 (A)	SCO-RIO	Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalação.(desonerado)	M²	97,7125	R\$ 476,75	20,24	R\$ 573,24	R\$ 56.013,12
ES 39.05.0650 (/)	SCO-RIO	Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; só fornecimento, exclusive mola hidráulica de piso. (desonerado)	un	2	R\$ 276,37	20,24	R\$ 332,31	R\$ 664,61

ES 98.99.0350 (/)	SCO- RIO	Conjunto completo de ferragens para painéis fixos de vidro temperado de 10mm. Fornecimento.(desonerado)	un	46	R\$ 118,20	20,24	R\$ 142,12	R\$ 6.537,69
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 63.215,43
REBAIXAMENTO								
RV 09.30.0200 (/)	SCO- RIO	Forro de placas Fibraroc ou similar, de fabricação Eucatex ou similar, sobre perfis de ferro branco, suspensos por tirante. Fornecimento e colocação.(desonerado)	M²	95,3	R\$ 59,00	20,24	R\$ 70,94	R\$ 6.760,73
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 6.760,73
PINTURA								
PT 04.15.0050 (B)	SCO- RIO	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demão de impermeabilizante, de massa corrida plástica e lixamento.(desonerado)	M²	167,2	R\$ 21,07	20,24	R\$ 25,33	R\$ 4.235,94
PT 04.20.0100 (/)	SCO- RIO	Pintura interna com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, acabamento de alta classe, sobre a superfície preparada conforme o item PT 05.20.0050, exclusive 2 lixamentos, 2 demãos de massa corrida, e 3 demãos de acabamento.(desonerado)	M²	167,2	R\$ 38,52	20,24	R\$ 46,32	R\$ 7.744,11
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 11.980,05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
AD 39.05.0116 (/)	SCO- RIO	Encarregado (inclusive encargos sociais). (desonerado)	h	360	R\$ 28,34	20,24	R\$ 34,08	R\$ 12.267,37
TC 04.15.0100 (/)	SCO- RIO	Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição final.(desonerado)	UNID.	15	R\$ 76,87	20,24	R\$ 92,43	R\$ 1.386,43
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 13.653,79
					TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 209.223,92

***TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PERMANECEM VIGORANDO.**